

Comune di Portoferraio - Ufficio Lavori Pubblici

Lavoro : **Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale in
ambito prevalentemente urbano**

ELENCO PREZZI UNITARI

Portoferraio, 06.03.2008

Il Progettista

(Geom. Dante Leonardi)

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | <p>Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 12 cm computate per ogni ml effettivamente verniciato</p> <p>Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di primo impianto, o ripasso di quella esistente, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. La visibilità e rifrangenza dovrà essere garantita per almeno mesi 6 (sei) con l'onere di qualsiasi ritocco, ripasso rifacimento ad iniziativa e cura della ditta appaltatrice. Per strisce di larghezza 12 cm computate per ogni ml effettivamente verniciato</p> <p>(1 - EURO zero/40) (Per la sicurezza EURO 0,038)</p> | ml | 0,40 |
| 2 | <p>Segnaletica orizzontale, strisce di larghezza 15 cm computate per ogni ml effettivamente verniciato</p> <p>Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98 di primo impianto, o ripasso di quella esistente, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. La visibilità e rifrangenza dovrà essere garantita per almeno mesi 6 (sei) con l'onere di qualsiasi ritocco, ripasso rifacimento ad iniziativa e cura della ditta appaltatrice. Per strisce di larghezza 15 cm. computate per ogni ml effettivamente verniciato</p> <p>(1 - EURO zero/45) (Per la sicurezza EURO 0,045)</p> | ml | 0,45 |
| 3 | <p>Segnaletica orizzontale, strisce di arresto, passi pedonali, zebra ecc. Quantità a mq.</p> <p>Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebra ecc. eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale di primo impianto, o ripasso di quella esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m², ecc. La visibilità e rifrangenza dovrà essere garantita per almeno mesi 6 (sei) con l'onere di qualsiasi ritocco, ripasso rifacimento ad iniziativa e cura della ditta appaltatrice. Quantità computate per ogni mq effettivamente verniciato</p> <p>(1 - EURO tre/80) (Per la sicurezza EURO 0,38)</p> | mq | 3,80 |
| 4 | <p>Cancellazione di segnaletica orizzontale. Strisce continue o discontinue di larghezza pari a 12 o 15 cm</p> <p>Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo effettuata mediante abrasione tramite apposite attrezzature smerigliatrici in modo da eliminare la segnaletica sino alla sottostante pavimentazione. Strisce continue o discontinue di larghezza pari a 12 o 15 cm., computate per ogni ml. effettivamente cancellato</p> <p>(1 - EURO zero/52) (Per la sicurezza EURO 0,052)</p> | ml | 0,52 |
| 5 | <p>Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo (Scritte, simboli ecc....)</p> <p>Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo effettuata mediante abrasione tramite apposite attrezzature smerigliatrici in modo da eliminare la segnaletica sino alla sottostante pavimentazione. Scritte, simboli, frecce, zebra, linee di arresto, ecc, computate per ogni mq. effettivamente cancellato.</p> | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Unità di misura | PREZZO EURO |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 6 | (1 - EURO cinque/10) (Per la sicurezza EURO 0,51) Fornitura e posa in opera di dossi artificiali H. cm. 7,00 Fornitura e posa in opera di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma riciclata o vulcanizzata e inserti rifrangenti in laminato plastico . Eventuali elementi terminali di foggia particolare verranno computati al medesimo prezzo unitario. Nel prezzo di fornitura e compreso il materiale di fissaggio, tasselli e rondelle di tenuta. H. cm. 7,00. | mq | 5,10 |
| | (1 - EURO duecentonovanta/00) (Per la sicurezza EURO 20,00) Fornitura e posa in opera di dossi artificiali H. cm. 5,00 Fornitura e posa in opera di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma riciclata o vulcanizzata e inserti rifrangenti in laminato plastico . Eventuali elementi terminali di foggia particolare verranno computati al medesimo prezzo unitario. Nel prezzo di fornitura e compreso il materiale di fissaggio, tasselli e rondelle di tenuta. H. cm. 5,00 | ml | 290,00 |
| 7 | (1 - EURO duecentocinquanta/00) (Per la sicurezza EURO 20,00) | ml | 250,00 |